Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, ц/ отопления и канализации

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
	Раздел 1. Центральное отопление		
1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	1,1
2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,2
3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	100 м трубопровода	1
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	2,627
5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	100 м трубопровода	0,4
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	133
7	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	133
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 сгонов	0,88
11	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,036
12	Секции радиаторные	шт.	21
13	Пробки радиаторные	шт.	6
9	Ниппель радиаторный	шт.	6
10	Установка кранов воздушных	1 компл.	10
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	3,24
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	2,8
	Раздел 2. Горячее водоснабжение		
17	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	1,2
18	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,4
19	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	100 м трубопровода	0,4
20	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб	10 шт.	1,8

1	2	3	4
21	ПС нерж. "Стилье" М образн.3/4 600х500	шт	18
22	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	18
23	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	18
24	переход 15х15	шт	36
25	Отвод 25х15	шт	18
26	Отвод 25	шт	18
27	Отвод 25х15	шт	18
28	Муфта п/п 25	шт	36
29	Муфта комбинированная 25х15	шт	36
30	Муфта переходная 32х25	шт	1
31	Клипса д-25	шт	54
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2
	Раздел 3. Холодное водоснабжение		
33	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,3
34	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,4
35	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	20
36	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1
37	узел в сборе	комплект	1
38	Муфта переходная 15х15	шт	18
39	Отвод 25х15	шт	18
40	Отвод 25	шт	18
41	Отвод 25х15	шт	18
42	Муфта п/п 25	шт	90
43	Муфта стартовая 25/15	шт	18
44	Муфта переходная 32х25	шт	1
45	Клипса д-25	шт	90
46	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,7
	Раздел 4. канализация		
47	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,18
48	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,6
53	унитаз компакт	шт	6
49	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,18
50	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,8
51	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,8
52	труба РР - 2 м	шт	40

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)